

Dotaz uchazeče:

- V soupisu prací ani ve výkazu výměr není specifikován typ přejezdu, kde se mají měnit vnitřní panely. Prosíme o přesnější specifikaci vnitřních panelů?
- V rámci prací se má vyměnit 40 stávajících dřevěných pražců. Ve výkazu výměr chybí položka likvidace těchto dřevěných pražců. Bude tento nebezpečný odpad předán investorovi, a on si zařídí jeho likvidaci, nebo máme započítat náklady na ekologickou likvidaci pražců do jiné položky (určete prosím které)?
- V soupisu prací-bod č.8 se píše, že se má vyměnit znečištěné kolejové lože. Z výkazu výměr nám není jasné, v které položce je tato práce a dodávka materiálu započítána. Prosíme o upřesnění kam cenu za tuto činnost započítat?
- Ve výkazu výměr je požadavek 10ks šterbinových žlabů a dle soupisu prací je celková délka odvodnění 10m. Dle našich informací je základní délka těchto žlabů 4m. Trvá zadavatel na dodání 10ks 4m žlabů? Prosíme o upřesnění typu příčných šterbinových žlabů?
- V soupisu prací-bod č.1 se uvádí, že má dojít k odsunu koleje od nástupiště pro průjezd SČ. Prosíme o upřesnění velikosti posunu od stávajícího stavu?
- V položce č. 15 je požadováno zhotovení BK bez kluzných podložek. Tento způsob provedení BK není v souladu s normou S3/2. Uvolnění kolejových pásů bez kluzných stoliček se používá do 50 m upravované BK. Bude zadavatel akceptovat tento způsob obnovení BK po strojním čištění? Pokud tento způsob zhotovení BK nebude pro zadavatele akceptovatelný jak bude vzniklou situaci řešit?
- Ve výkazu výměr není katalogová položka č. 310115 Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK koleje. Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK bude zajišťovat zadavatel nebo má být tato činnost započtena do jiné položky? V případě že má být tato činnost započtena do jiné položky, tak do jaké?
- Ve výkazu výměr není katalogová položka č. 308170 Souvislé dotahování všech upevňovacích součástí koleje "c" s protáčením závitů. Souvislé dotahování všech upevňovacích součástí koleje bude provádět zadavatel sám nebo činnost započtena do jiné položky?

Odpověď zadavatele:

1. Požadujeme přejezdový železobetonový panel vhodný pro typ komunikace
2. viz Poptávka bod č. 11 - Veškerý výzisk zůstává v majetku SŽDC s.o.. Vyzískaný materiál železničního svršku bude deponován v žst. Jince a Lochovice.
3. Položka č. 2 Výkazu výměr – 305100 jednotlivé čištění KL v plném profilu ručně
4. Základní délka je 4000mm, lze objednat od 1000mm. Požadujeme 10m.
5. Posun koleje nutný pro technologický postup strojního čištění koleje – cca 40cm
6. viz popis položky 310122
7. Lze použít položku 310038 Jednotlivý svár termitem v koleji tv. S49,T

8. Nepožadujeme zařazení položky 308170 Souvislé dotahování všech upevňovacích součástí koleje „c“. V místech zřizování UT je uvažováno se souvislou výměnou betonových pražců - Souvislá výměna pražců , **demontáž upevňovacích součástí**, odstranění a úprava KL pro vysunutí pražce, výměna pražce podle pracovního postupu, **montáž upevňovacích součástí**, podbití pražce, úprava KL do profilu. Položka neobsahuje výkon případné snížení KL pod patou kolejnice. Pražec=kus

Převážná většina z těchto dotazů byla řešena na místním šetření (pochůzce úseku) dne 9.6.2011

Doporučujeme uchazečům se těchto místních šetření zúčastňovat.

V Praze dne 10.6.2011



Milan Píša

Kontaktní osoba zadavatele

ve věcech technických